

Wasser- und Abwasserverband „Panke/Finow“

- Der Verbandsvorsteher -



Preisliste

**für die Herstellung von Trinkwasserhausanschlüssen
gültig ab 01.12.2017**

1. Herstellungskosten für Hausanschlüsse DN 25 – DN 50

Richtwerte		Netto	Brutto (Inkl. 7 % MwSt)
1.1	Herstellungsaufwand Standardanschluss DN 25 (Kopfloch herstellen, Anbohrschelle montieren und anbohren, EBG komplett liefern, PE-Verschraubung liefern und einbauen, Wasserzählergarnitur montieren, Spülen des TW-Hausanschlusses, Sichtdruckprobe durchführen, Zählerkarte schreiben, Bestandszeichnung anfertigen)	736,00 €	787,52 €
	EBG = Erdeinbaugarnitur bestehend aus Schiebergestänge, Unterlegplatte Schieberkappe, Schieberkappe, Umrandungsplatte Schieberkappe		
	<u>Hinzu kommen:</u>		
1.2	Kosten der Anbohrschelle entsprechend der Rohrdimension der TW-Hauptleitung		
	DN 80	190,00 €	203,30 €
	DN 100	192,00 €	205,44 €
	DN 150	210,00 €	224,70 €
	DN 200	230,00 €	246,10 €
	DN 300	258,00 €	276,06 €
1.3	Kosten je Meter Hausanschlussleitung (Rohrmaterial u. Erdarbeiten)		
	DN 25 je m	41,50 €	44,41 €
	DN 32 je m	42,50 €	45,48 €
	DN 40 je m	43,50 €	46,55 €
	DN 50 je m	45,50 €	48,69 €
	- ab 25 Meter 2 % Nachlass -		
1.4	1 Stück Mauerdurchführung DN 25 (gerade) liefern u. montieren	81,00 €	86,67 €
	1 Stück druckwasserdichte Mauerdurchführung DN 25 (gerade) liefern und montieren	94,00 €	100,58 €
	1 Stück Mauerdurchführung DN 25 (90°) liefern u. montieren	98,00 €	104,86 €
	1 Stück druckwasserdichte Mauerdurchführung DN 25 (90°) liefern und montieren	114,00 €	121,98 €
	Leitungsverlegung durch vorhandene Mauerdurchführung u./o. Mehrspartenhauseinführung	68,00 €	72,76 €
1.5	Eventualpositionen/Zusatzleistungen		
1.5.1	Bauwasseranschluss (späterer Einbau des Wasserzählers im Keller oder Hauswirtschaftsraum)	273,00 €	292,11 €
1.5.2	Kosten für zusätzlichen Hausanschlussschieber 1"	188,00 €	201,16 €
1.5.3	Oberflächenbefestigung 1 m ² - Kunststeinplatten aller Größen aufnehmen, beiseite setzen und nach Beendigung der Arbeiten wiederherstellen	34,00 €	36,38 €

1.5.4	Oberflächenbefestigung 1 m ² - Betonsteinpflaster aller Größen aufnehmen, beiseite setzen und nach Beendigung der Arbeiten wiederherstellen	31,00 €	33,17 €
1.5.5	Oberflächenbefestigung 1 m ² - Natursteinpflaster aller Größen aufnehmen, beiseite setzen und nach Beendigung der Arbeiten wiederherstellen	44,00 €	47,08 €
1.5.6	Oberflächenbefestigung 1 m ² - Betonfläche aufbrechen, auftragnehmerseitig entsorgen und nach Beendigung der Arbeiten neu wieder herstellen	109,00 €	116,63 €
1.5.7	Oberflächenbefestigung 1 m ² - Asphaltfläche aufbrechen, auftragnehmerseitig entsorgen und nach Beendigung der Arbeiten neu wieder herstellen	173,00 €	185,11 €
1.5.8	Wasserhaltung (Abrechnung auf Nachweis durch ausführende Firma)		
	offene Wasserhaltung je Betriebsstunde	27,00 €	28,89 €
	geschlossene Wasserhaltung je m	144,00 €	154,08 €
1.6	Verkehrssicherung Ordnungsgemäße Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs entsprechend der StVO im Baustellenbereich; einschließlich Aufstellen, Vorhalten und Abbauen der Beschilderung und Absperrung der Baustelle	190,00 €	203,30 €
1.6.1	Lichtsignalanlagen entsprechend den Anordnungen der Verkehrsbehörde betriebsfertig aufstellen, während der Bauzeit vorhalten, in Betrieb halten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abbauen	606,00 €	648,42 €

Zur schnellen Ermittlung der zu erwartenden Kosten hier eine kurze Berechnungshilfe:

1.1	Herstellungsaufwand Standardanschluss DN 25		787,52 €
1.2	Kosten der Anbohrschelle (z.B. DN 100 = 205,44 €)	+ bitte einsetzen
1.3	Kosten je Meter Hausanschlussleitung (z.B. 10m x 44,41 €/m)	+ bitte einsetzen
1.4	Hauseinführung (z.B. DN 25 (90°) druckwasserdicht = 121,98 €)	+ bitte einsetzen
1.5	Eventualpositionen/Zusatzleistungen (z.B. Oberflächenbefestigung)	+ bitte einsetzen
1.5	Eventualpositionen/Zusatzleistungen (z.B. geschlossene Wasserhaltung)	+ bitte einsetzen
	Summe	

Zusätzliche Kosten aus den Eventualpositionen/Zusatzleistungen sind abhängig vom Anschlussort bzw. von den Anschlussbedingungen.

ACHTUNG: EIGENLEISTUNGEN BIS ZUR RECHTSTRÄGERGRENZE (WASSERZÄHLER) SIND NICHT GESTATTET !

Wichtige Hinweise – Bitte wenden !

2. Wichtige allgemeine Hinweise

2.1 Die in der Preisliste enthaltenen Herstellungskosten stellen **unverbindliche** Richtwerte dar.

Treten bei der Herstellung des Hausanschlusses notwendige Kosten und Aufwendungen auf, die in dieser Preisliste nicht enthalten sind, so ist der Anschlussnehmer zur zusätzlichen Kostenübernahme dieser Leistungen verpflichtet. Gemäß der Satzung zur Erhebung von Gebühren und Kostenersatz in der Wasserversorgung des WAV „Panke/Finow“ in der jeweils gültigen Fassung werden die tatsächlich entstandenen Kosten berechnet.

2.2 Die Art der Mauerdurchführung (einfach oder druckwasserdicht) ist in jedem Falle durch den Kunden mit der ausführenden Firma zu bestimmen.

2.3 Bei Hausanschlusslängen auf dem Grundstück des Anschlussnehmers von mehr als 40 m oder keiner Möglichkeit der frostfreien Unterbringung des Wasserzählers, ist vom Anschlussnehmer ca. 1 m hinter der Grundstücksgrenze ein Wasserzählschacht nach DIN 1988 (wasserdicht) sowie dem jeweils gültigen technischen Regelwerk des WAV „Panke/Finow“ zu errichten.

3. Hinweis zur Bearbeitungsgebühr

3.1 Gemäß Verwaltungsgebührensatzung vom 02.12.2004 erhebt der WAV „Panke/Finow“ für die Bearbeitung von Trinkwasseranträgen zum Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage eine Gebühr in Höhe von - **25,00 €** - !

ACHTUNG:

**EIGENLEISTUNGEN BIS ZUR RECHTSTRÄGERGRENZE (WASSERZÄHLER)
SIND NICHT GESTATTET !**